BOSTIK

ATTACHED TO YOUR WORLD

Flexibel, stark, wirtschaftlich!

BOSTIK‘S PUMP TRUCK 2.0

Ab sofort auf Deutschlands Straßen für Sie on Tour. Für den Objektbereich zum Anmischen sowie Verarbeiten von Bostik Spachtel- und Nivelliermassen mit einer Förderleistung von bis zu 7 t Spachtelmasse pro Stunde. Kein mühevolles Anmischen der Masse oder Mischungsfehler, dank festgelegter produktspezifischer Anwassermenge. Einfaches und sauberes Handling, eine unschlagbare Flächenleistung und optimale Ergiebigkeit bei minimalen Rüstzeiten und niedrigem Personalbedarf.
www.bostik.de

BOSTIK BESSER FINDEN.
#einsmitdemhandwerk

PUMP TRUCK 2.0

Bostik‘s Pump Truck 2.0. Die zweite mobile Großpumpe zum einfachen und schnellen Anmischen sowie Verarbeiten von Bostik Spachtel- und Nivelliermassen im Objektbereich.

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Ausgleichen bis 80 mm Schichtstärke
- Einfaches und sauberes Handling
- Unschlagbare Flächenleistung
- Bis zu 7 t Spachtelmasse pro Stunde
- Minimale Rüstzeiten
- Kein mühevolles Anmischen

TECHNISCHE DATEN

Fahrzeugspezifikationen		
Fahrzeug	MAN, Typ TGS 35.460 8x4	
Fahrzeuglänge	9,60 m	
Fahrzeugbreite	2,55 m ohne Spiegel; 2,95 m mit Spiegel	
Fahrzeughöhe	3,95 m unbeladen	
Schadstoffklasse	Euro 6	
Anzahl Achsen	4; 2 Lenkachsen vorn	
Zulässiges Gesamtgewicht	32 t	
Max. Zuladung	11 t (14 m³)	
Ladekran	Pahlfinger Typ S106-SK-D	
Max. Auslage Ladekran	9,8 m	
Mischer	m-tec Typ D150-B-GM	
Pumpe	m-tec Typ PSO-FU	
Notstromaggregat	45 kVA, Diesel betrieben	
Technologie		
Förderleistung	ca. 100 l/Minute (max. 7 t/Stunde)	
Pulversilo Fassungsvermögen	11 t	
Förderschlauch	4 x 20 m	Fördermenge, -weite und -höhe sind abhängig von dem zu verarbeitenden Material und den Baustellenbedingungen. Bei Abweichungen der 80/30 m ist Rücksprache mit der Bautechnik zu halten.
Förderweite	80 m	
Förderhöhe	bis 30 m	
Förderdruck	bis 25 bar	
Wassertank beheizbar	800 l	
Tragkraft Ladekran	2 t	
Baustellenvoraussetzungen		
Wasseranschluss	3/4 Zoll	
Mindestwasserdruck	2,5 bar bei 3/4 Zoll	
Rangierplatz	> 30 m	
Durchfahrtshöhe	> 4,1 m	
Kosten und Zeiten	**Mietkosten**	
Lieferform: 1.000-kg-Big Bag (kein Verpackungsmüll)	€ 1.250,—/Tag netto ab Borgholzhausen innerhalb Deutschland	
Kurze Rüstzeiten	Tag = 12 Stunden inklusive An- u. Abfahrt	
Kein mühevolles Anmischen	Inklusive Verschleiß- u. Bereitstellungskosten	
Geringer Personalbedarf	Inklusive Kosten für An- u. Abfahrt	
Keine Zusatzkosten für Verschleißteile und Zubehör	Bei einer Arbeitszeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr wird ein Nachzuschlag von € 14,—/Stunde netto berechnet.	
Ökologie, Sicherheit und Arbeitsschutz	**Produkte**	
Hohe Mischsicherheit unter Baustellenbedingungen	SL C710 BEST, SL C510 PRO, SL C350 UNIVERSAL,	
Sauberes und staubfreies Arbeiten in einem geschlossenen System	SL C780 FLEX, SL C940 XL, ARDALAN AQUA,	
Kein Verpackungsmüll, Lieferform: 1.000-kg-Big Bag	TECHNIS C720 FLOW	

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Auftragsformular

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

90010915/0424