



Le Bostik Pumping Truck : un vrai gain de temps et d'argent!

PROJET : ANNEXE DU CHU AMBROISE PARÉ

Une vaste surface et peu de temps pour faire le travail ? Une évidence que l'entreprise Mathys Peint de Framerie s'est dirigée vers Bostik pour ce projet d'utilité publique : l'ancien bâtiment Top Décor, qui sera transformé en annexe du CHU Ambroise Paré à Mons. Avec le pumping truck de Bostik, 40 tonnes de masses d'égalisation ont été appliquées en une seule journée. L'équivalent de 13.000 m² d'égaline coulé en un peu plus de 12 heures !

La mission était claire: Primairiser et couler la surficie en une couche de 4 cm de masse d'égalisation en un seul jour. Aucun problème pour Bostik, qui a, depuis des années, établi une expertise pour des projets similaire avec le Bostik Pumping Truck. Pour écourter le délai d'exécution des travaux, Bostik dispose, en tant que premier fournisseur de mastics et de colles, d'un camion de pompage exclusif pouvant traiter environ 750 m² de sol par heure, soit 3 à 4 fois plus qu'en cas de pose manuelle. De plus, le temps d'attente est inexistant et aucune perte de produit n'a lieu lors du mélange. Le camion de pompage Bostik constitue une manière unique, économique, écologique et propre d'exécuter rapidement les travaux.

Et on l'a fait

Après une mise à niveau au laser des dénivelés, l'entrepreneur a fait la primairisation avec le produit Uniprim, une primaire phase aqueuse destiné à tous supports ciment, non absorbants et normalement absorbants. Après un temps de séchage de 2 heures, on pouvait commencer à égaliser la surface avec l'égaline Niboplan DE; une égaline autolissant pour de fortes épaisseurs jusqu'à 40mm et qui a une haute résistance mécanique. Avec l'expertise et l'assistance technique des collègues Bostik. Le truck s'est installé très tôt le matin, pour pouvoir commencer les travaux dès que les big bags avec l'égaline étaient arrivés. L'égaline, mélangée dans le pumping

PARTENAIRES DU PROJET

Entrepreneur

Mathys Peint, Framerie

MATÉRIAUX APPLIQUÉS:

Primaire : Uniprim

Egaline : Niboplan DE



truck, a une consistance parfaite à la sortie du tuyau. Le respect permanent du dosage garantit des propriétés mécaniques (dureté, résistance à la compression) élevées et constantes. Le produit appliqué est tellement autolissant que l'utilisation d'un rateau ne s'est pas avéré vraiment nécessaire. (L'aspect de la surface a en outre été amélioré par le passage du rouleau débulleur. Le résultat : un sol impeccable, lisse comme un miroir. Après un séchage de quelques jours, le revêtement PVC a pu être posé. Olivier More de Mathys Peint a été très content de la pose rapide grâce au pumping truck: "Le fait d'avoir réussi ce challenge permet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la société", il a encore ajouté.



Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Phone: +31 (0)73 6 244 244, Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com,
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 32 9 255 17 17

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium
Phone: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
www.bostik.be