



Bostik adviseert, begeleidt, verpompt en levert duurzame verlijming voor 50.000 m² ziekenhuisvloer

PROJECT: ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES, GENT

Bostik kan elke vloer-, wand- en gevelverlijming aan. Of het een standaardvloer betreft of zoals in het Belgische Gent, een extreem grote ziekenhuisvloer van 50.000 m², die dagelijks intensief en zwaar wordt belast. Om de snelheid van uitvoering bij een dergelijk omvangrijk project te intensiveren werd de exclusieve Bostik pumping truck ingezet.

50.000m² Vloeroppervlak betekent maandenlang werk om deze vloer, met een ondergrond van anhydriet voor te strijken, te egaliseren, en uiteindelijk te voorzien van een Tarkett pvc-vloer. Om de snelheid van uitvoering te verkorten, beschikt Bostik, als éérste leverancier van kisten en lijmen over een pumping truck. Deze exclusieve pumping truck heeft de mogelijkheid om circa 750m² vloeroppervlakte per uur te behandelen. Daarmee is deze pumping truck 3 tot 4 keer sneller dan het handmatig aanbrengen. Ook zijn er geen wachttijden en vindt er geen productverlies plaats tijdens het mengen. De Bostik Pumping Truck is een unieke, economische, milieuvriendelijke en schone manier om een hoge snelheid van uitvoering te realiseren.

Professioneel advies

Elke uitvoering begint met een professioneel advies en Bostik beweest vanaf de adviesfase haar meerwaarde. Productadviseur Stavros begeleidde het project van begin tot einde als rechterhand van Laurent Verhelst en Steven Debuf, die de directie voeren over de tijdelijke Handelsvennootschap OBM, bestaande uit de bedrijven Oxfloor (Kortrijk) en Bourgeois Deco Contractors (Lebbeke). Beide bedrijven zijn al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in de realisatie van soepele vloeren binnen de gezondheidszorg en mochten de afgelopen jaren verschillende nieuwbouwziekenhuizen met succes uitvoeren.

PROJECTPARTNERS

Aannemer

Handelsvennootschap OBM, bestaande uit Oxfloor (Kortrijk) en Bourgeois Deco Contractors (Lebbeke)

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Primer: Nibogrund G 17

Egaline: Niboplan Best

Lijm: Bostik Solfix 500



Gangen en ziekenhuiskamers

De oppervlakte van 50.000m² behelst alle gangen en ziekenhuiskamers van dit imposante ziekenhuis Maria Middelaers; dewelke zijn voorzien van Tarkett, een homogene pvc-vloer, die volledig is toegespitst op een zeer intensief gebruik in ziekenhuizen. Want wil een vloer, waar dagelijks tientallen bedden en karren over rijden en vele honderden mensen lopen, tientallen jaren meegaan, dan is een ultra hoogwaardige toplaag vereist, maar mag zeker ook de verlijming daar niet voor onder doen. Tarkett en Bostik vormen in Gent een duurzame twee-eenheid. Laurent Verhelst: "In dit project heeft Bostik bewezen maatwerk te bieden en niet alleen top-producten te leveren, maar van advies tot uitvoering zorg te dragen voor een optimale begeleiding. Tevens levert de inzet van de pompwagen een aanzienlijke bijdrage tot een efficiënte uitvoering.

Voorstrijk: Nibogrund G 17

De toegepaste voorstrijk: Nibogrund G 17 is een zeer emissie-arme primer, die vrij is van oplosmiddelen. Ter voorbereiding van de ondergrond is hij voorzien van een waterverdunbare hecht- en gronderingsdispersie. Nibogrund G 17 is geschikt voor zuigende en niet-zuigende ondergronden, o.a. cement-dekvloeren, beton, natuur- en kunststeen, keramische tegels en plavuizen e.d. Hij is multifunctioneel toepasbaar en voldoet aan de eisen van vloerbedekkingswerkzaamheden volgens DIN 18365.

Egaline: Bostik Niboplan Best

Vervolgens werd de Bostik Niboplan Best toegepast, een egaline van een zeer hoge kwaliteit: Een topproduct van Bostik waarmee je in één bewerking een laagdikte van 15 mm kan aanbrengen. Dit product is ook geschikt om toe te passen bij gietasfalt met diktes tot maximaal 5 mm. Hij heeft een lange verwerkingstijd tot ongeveer 40 minuten en een zeer snelle toegankelijkheid van slechts 2 tot 3 uur; al na ongeveer 12 uur kan met het aanbrengen van de toplaag worden gestart.



Lijm: Solfix 500

Om de Tarkett pvc-vloer te verlijmen werd gebruik gemaakt van de Bostik Solfix 500, een oplosmiddelvrije acrylaatlijm voor pvc en rubber. De Solfix 500 is speciaal geschikt voor het verlijmen van homogene pvc, zoals in dit geval, en heterogene pvc, polyolefine- en rubbervloerbekleding. Hij is tevens geschikt voor het verlijmen van tapijtsoorten (synthetische rug) en halfsoepele tapijttegels. De Solfix 500 onderscheidt zich door zijn hoge aanvangskleefkracht, zijn lange opentijd en zijn geringe verbruik. Het is bijna vanzelfsprekend dat de vloer – mede volgens de eisen van DIN 18365 – vlak, duurzaam droog en schoon moet zijn. De wachttijd bedraagt 15 à 30 min. Tijdens ons bezoek zagen wij hoe de mensen van OBM op vakkundige wijze de lijm aanbrachten en vervolgens de vloerbekleding in het lijmbed legden en zorgvuldig aanwalsten met een zware rol. "Zo breng je topkwaliteit samen", lacht Laurent Verhelst: "Want een topproduct als Bostik verdient een vakkundige montage. Op die manier creëer je jarenlange duurzaamheid".



BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 32 9 255 17 17
+ 31 73 6 244244

Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Phone: +31 (0)73 6 244 244, Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com,
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium
Phone: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
www.bostik.be