

ZWEMBAD SPORTOASE HALLEBAD

PROJECT: ZWEMBAD NEDERHEM-HALLE, BELGIE

In Halle, nabij Brussel, vind je het Sportoase Hallebad. Hier is een bijzonder project gerealiseerd met de producten van Bostik Tegeltechniek. Met zo'n 200.000 bezoekers per jaar wordt het Sportoase Hallebad intensief bezocht. Dit vraagt om goed vakwerk en samenspel tussen de verschillende partijen.

In Halle werd jarenlang gesproken over de bouw van een zwembad. Toen de historische dag kwam van het ondertekenen van de overeenkomst tussen de stad Halle en de nv Sportoase werd een belangrijke stap gezet naar de eigenlijke realisatie van het project. Na lange onderhandelingen heeft de stad de nv Sportoase uitgekozen om dit langverwachte project te realiseren.

Het Project

In het gebouw op de site van Nederhem is een zwembad, een fitnessruimte en een cafetaria ondergebracht. Op de begane grond vinden we het zwembad dat zich richt op verschillende doelgroepen (clubzwemmers, school-zwemmers, kleuters, senioren, minder validen, ...).

Het zwembad bestaat uit een sportbad, een instructiebad met verstelbare bodem, een recreatiebad met glijbaan, een kleuterbad en diverse wellnessfaciliteiten zoals sauna, Turks stoombad. Het sportbad is een 25 meterbad met acht zwembanen.

PROJECTPARTNERS

Hoofdaannemer	Van Roey, Engie-Cofely en gemeente
Tegelzetter	Van Geffen, Erp

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Ardatec 2K Flex	Turbotec 2K+	Ardaflex Flexmortel
Stucco W-140		Ardacolor Xtrem Easy



Producten




Alvorens met het tegelwerk in het zwembad te beginnen, werden de muren uitgevlakt in 3 lagen met de flexibele egalisatiemortel Stucco W-140. Dit product is erg soepel en daardoor snel en prettig verwerkbaar.

Om de muren goed waterdicht te maken, is Ardatec 2K Flex gebruikt (dit product is inmiddels uit het assortiment en is vervangen door de Bostik Turbotec 2K+). Hiermee kan een goede waterdichte, flexibele, scheuroverbruggende afdichtingslaag onder de tegels worden gemaakt.

Met de Ardaflex Flexmortel, een flexibele dunbed-, lijm mortel die na het toevoegen van water gebruiksklaar is, werden de tegels gelijmd. Deze lijm mortel is gekozen door de eigenschappen om onder water perfect zijn werk te kunnen doen en is door zijn hoge standvermogen prettig verwerkbaar.

Voor het voegwerk is de Ardacolor Xtrem Easy gebruikt, een gekleurde epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar en prima geschikt voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porselein-mozaïek. Voor binnen, buiten én onder water.





BOSTIK HOTLINE

Den Bosch NL +31 (0)73 6 244 244
Oosterhout NL +31 (0)162 491 000
Gent BE +32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V.
Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch, Nederland
Phone: +31 (0)73 6 244 244
E-mail: infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, België
Phone: +32 (0)9 255 17 17
E-mail: info.be@bostik.com
www.bostik.be