

Industriële teakvloer direct verlijmd op granito ondervloer

PROJECT: GALLO-ROMEINS MUSEUM, TONGEREN

In Tongeren, de oudste stad van België, staat het Gallo-Romeins Museum. Dit archeologisch centrum maakt het verre verleden toegankelijk en is ondergebracht in een indrukwekkend architecturaal complex. Onlangs werd het museum flink uitgebreid. Om een industriële, gastvrije sfeer te creëren koos architect Alfred De Gregorio voornamelijk voor ruwe materialen, waaronder 4.500 m² lamellen op kant in teak. Die zijn aangebracht door Parketvloeren Vanvinckenroye uit Halen. “We hebben de houten lamellen direct verlijmd op de granito ondervloer. Dat kon dankzij de uitstekende hechting van de tweecomponenten polyurethaanlijm Parfix PU 57 van Bostik.”

De aannemer van het project en houtleverancier Holz Bois NV benaderden Parketvloeren Vanvinckenroye uit Halen om de lamellen aan te brengen. “We hebben meer dan dertig jaar ervaring met massief parket”, zegt directeur Stijn Vanvinckenroye. “Het plan was om de lamellen van 14 mm dik, 14 mm breed en 280 mm lang direct op de bestaande granito vloeren te verlijmen met Parfix PU 57. We zijn toen samen met onze adviseur van Bostik gaan kijken en hebben in overleg besloten om de granito vloer eerst zorgvuldig te reinigen. Dat

hebben we gedaan door de bovenlaag met een diamantschijf te bewerken. Zo haalden we de resten van oude reinigingsmiddelen weg. Die voorbereiding was belangrijk om goede en directe hechting van de lamellen op de ondervloer mogelijk te maken.”

Bijzondere eigenschappen

Vanvinckenroye kende Parfix PU 57 en haar bijzondere eigenschappen al langer. “Het is een tweecomponenten

PROJECTPARTNERS

Opdrachtgever	Provinciebestuur Limburg
Architect	architectenbureau De Gregorio & Partners
Aannemer vloergedeelte	Parketvloeren Vanvinckenroye, Halen
Parket- en lijmlieferancier	Holz Bois, Genk

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Parfix PU 57 (voorheen Parcol PU 57)



polyurethaanlijm die we vaak in projecten gebruiken. Deze lijm heeft een uitstekende hechting, hardt langzaam uit en heeft een lange open tijd. Ook is de lijm vrij van oplosmiddelen en gemakkelijk te verwerken. Bij een dergelijke vloerooppervlakte is dat heel plezierig om de vloer snel, vakkundig en prettig te

kunnen leggen. Het product is direct op alle ondergronden toepasbaar, dus ook op de uitdagende granitovloer waar we hier mee te maken hadden. Het project is prima verlopen en we zijn zeer trots op het resultaat."



"Parfix PU 57 van Bostik heeft een uitstekende hechting, hardt langzaam uit en heeft een lange open tijd. Bij een grote vloerooppervlakte is dat heel plezierig om de vloer snel, vakkundig en prettig te kunnen leggen."

Stijn Vanvinckenroye, Parketvloeren Vanvinckenroye, Halen



BOSTIK HOTLINE

Smart help

**+31 73 6 244244
+32 9 255 17 17**

Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Phone: +31 (0)73 6 244 244, Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infol@bostik.com,
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium
Phone: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
www.bostik.be