



De Bostik Pumping Truck : een flinke besparing van tijd en geld!

PROJECT : UITBREIDING UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS AMBROISE PARÉ

Een grote oppervlakte en weinig tijd om de klus te klaren? Uiteraard kwam het bedrijf Mathys Peint uit Framerie voor dit project van openbaar nut te rade bij Bostik: het oude gebouw van meubelmagazijn Top Décor, moest worden getransformeerd tot een bijgebouw van het Universitair Ziekenhuis Ambroise Paré in Bergen. Dankzij de pumping truck van Bostik, heeft de aannemer op 1 dag tijd 40 ton egaline aangebracht. Dat is het equivalent van 13.000 m² egaline gestort op minder dan 12 uur tijd!

De opdracht was duidelijk: de volledige oppervlakte voorbehandelen en het aanbrengen van een laag egaline van 4 cm dik in een tijdsspanne van amper 1 dag. Geen probleem voor Bostik, dat al sinds vele jaren een expertise opbouwde met vergelijkbare projecten dankzij het werken met de Bostik Pumping Truck. Om de snelheid van uitvoering te verkorten, beschikt Bostik, als eerste leverancier van kisten en lijmen over een pumping truck. Deze exclusieve pumping truck heeft de mogelijkheid om circa 750m² vloeroppervlakte per uur te behandelen. Daarmee is deze pumping truck 3 tot 4 keer sneller dan het handmatig aanbrengen. Ook zijn er geen wachttijden en vindt er geen productverlies plaats tijdens het mengen. De Bostik Pumping Truck is een unieke, economische, milieuvriendelijke en schone manier om een hoge snelheid van uitvoering te realiseren.

We did it!

Na het nivelleren van alle oneffenheden met behulp van de laser, werd de ondergrond voorbehandeld met het product Uniprim. Deze Bostik primer op waterbasis is geschikt voor alle niet of normaal absorberende cementgebonden ondergronden. Na een droogtijd van 2 uur, kon de aannemer beginnen met het egaliseren van de oppervlakte met het egaliseermiddel Niboplan DE; een zelfnivellerende egaline voor grote laagdiktes tot 40 mm en met een hoge mechanische sterkte. Samen met de expertise en de assistentie van de collega's van Bostik, stond de Pumping Truck al vroeg in de ochtend paraat om te kunnen starten met de werken van zodra de big bags met de egaline arriveerden. De egaline, gemengd in de pumping truck heeft een optimale viscositeit bij het aanbrengen. De perfecte dosering garandeert hoge en continue

PROJECTPARTNERS:

Aannemer

Mathys Peint, Framerie

TOEGEPASTE MATERIALEN:

Primer: Uniprim

Egaline: Niboplan DE



mechanische eigenschappen (hardheid en drukweerstand). Het aangebrachte product is zo zelfnivellerend dat het gebruik van een rakel zelfs niet nodig bleek. Om het oppervlak echt te optimaliseren werd er nadien nog eens doorgegaan met een ontluichtingsrol. Het resultaat: een perfecte vloer, glad als een spiegel. Na een droogtijd van enkele dagen, kon de PVC-vloerbekleding dan worden geplaatst. Olivier More van Mathys Peint was erg tevreden over de snelheid van de werken dankzij het gebruik van de pumping truck: "Het feit dat we deze uitdaging tot een goed einde hebben gebracht, zet de deur open voor nieuwe perspectieven voor onze onderneming", voegde hij er nog aan toe.



Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch, The Netherlands
Phone: +31 (0)73 6 244 244, Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infol@bostik.com,
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help

**+ 32 9 255 17 17
+ 31 73 6 244244**

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium
Phone: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
www.bostik.be