



# Bostik ondersteunt de kwaliteit van uw uitvoering

## PROJECT: OCMW-WOON- EN ZORGCENTRUM IN HET BELGISCHE BALEN

Het realiseren van een duurzame vloer is een combinatie van verschillende factoren: een goed parket, het toepassen van de juiste lijm en optimale omstandigheden waaronder de vloer wordt gelegd. Hierbij is Bostik uw professionele partner: van deskundig advies in het voortraject en het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten tot het ondersteunen van de uitvoering. Het nieuwe Zorgcentrum in het Belgische Balen vormt hiervan een sprekend voorbeeld.

Het nieuwe woon- en zorgcentrum OCMW in het Belgische Balen is géén klassiek rusthuis, maar een woon- en zorgcentrum, dat bestaat uit 6 individuele gebouwen, die in totaal 101 mensen huisvesten. Elke gebouw heeft de uitstraling van een aparte woning en telt 16 of 17 bewoners, die in een huiselijke sfeer samenleven.

### Cement- betondekvloer

De vloeren in de woonruimten zijn voorzien van eiken parket, verlijmd met de Bostik parketlijm Parfix PU 57. De trapopgangen

zijn eveneens zeer fraai met dit luxeparket. Rond de uitvoering verleende Ernst Bannink, als adviseur van Bostik, ondersteuning aan Cremers Vloeren uit Houthalen. Hij bepaalde met CM-apparatuur het vochtgehalte van de cement-betondekvloer. Op het moment van plaatsing mag deze de waarde van maximaal 2,5% niet overschrijden. Het vochtgehalte van het hout moet op het moment van de plaatsing tussen 7% en 11% bedragen (volgens EN13226-13227). De relatieve luchtvochtigheid van de lokalen dient tussen de 45% en 65% te zijn. Dit is nodig om een hoge

### PROJECTPARTNERS

<b>Aannemer</b>	Cremers vloeren Houthalen
<b>Architect</b>	Osar Architecten

### TOEGEPASTE MATERIALEN:

Parfix PU 57 (voorheen Parcol PU 57)



duurzaamheid te garanderen en een hoge nawerking van barsten en slijtage te voorkomen.

#### Parfix PU 57

Het eiken parket werd verlijmd met Parfix PU 57. Een twee-componenten polyurethaanlijm, die vrij is van oplosmiddelen. Deze Parfix PU 57 is geschikt voor alle niet afgewerkte

parketsoorten, alle houtextracten. Hij is tevens geschikt voor alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagen). Het voordeel van de Parfix PU 57 is zijn hoge eindkleefkracht. Hij laat zich eenvoudig en snel verwerken en heeft een pot-life van 80 minuten. "Dit project laat het grote belang zien van de combinatie tussen een juist advies over de toe te passen lijmen, maar vooral ook het belang van de ondersteuning van Bostik op het gebied van luchtvochtigheid. Want een te vochtige ondergrond zorgt in de exploitatiefase onmiddellijk



**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help**

**+31 73 6 244244  
+32 9 255 17 17**

#### **Bostik B.V.**

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch, The Netherlands  
Phone: +31 (0)73 6 244 244, Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infol@bostik.com](mailto:infol@bostik.com),  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### **Bostik Belux SA-NV**

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium  
Phone: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)